

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
		<b>Odcinek 1227C - 450 mb</b>				
1 d.1	D 04.01.01 - 04.03.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża (4,2x450,0=1890,0+50,00=1940,00 m2)	m2	1940,00		
2 d.1	D 04.04.00 - 04.04.03	Podbudowa z destruktu betonowego 0/63mm o grubosci po zagęszczeniu 15 cm	m2	1940,00		
3 d.1	D 04.04.00 - 04.04.03	Podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm o grubosci po zagęszczeniu 5 cm (kruszywo Zamawiającego) (4,1x450,0+50,0=1895,00 m2)	m2	1895,00		
4 d.1	D 04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2	1895,00		
5 d.1	D 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	1895,00		
6 d.1	D 05.03.05a	Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr. po zagęszczeniu 5 cm (4,0x450,0+50,0=1850,00 m2)	m2	1850,00		
7 d.1	D 04.04.00 - 04.04.03	Wykonanie zjazdów z KŁSM 0/31,5 mm o grubosci po zagęszczeniu 15 cm (kruszywo Zamawiającego)	m2	50,00		
8 d.1	D 06.03.01	Wykonanie poboczy gruntowych, materiał z odkładu (2x0,5x0,2x450,0=90,00 m3)	m3	90,00		
9 d.1	D 07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	1,00		
10 d.1	D 07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	1,00		
11 d.1	D 01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza	km	0,45		
		<b>Razem: Odcinek 1227C - 450 mb</b>				
					<b>Razem netto:</b>	
					<b>Podatek VAT (23%):</b>	
					<b>Razem brutto:</b>	