

## Przebudowa drogi powiatowej nr 1229C Skrzynki - Laskowice (kosztorys ofertowy)

| Lp.                                  | Podstawa                 | Opis   | Jedn. | Ilość   | Cena jedn. | Wartość |
|--------------------------------------|--------------------------|--|-------|---------|------------|---------|
| <b>Odcinek 1229C - 700 mb</b>        |                          |  |       |         |            |         |
| 1 d.1                                | D 04.01.01 -<br>04.03.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża (4,2x700,0=2940,00 m2)   | m2    | 2940,00 |            |         |
| 2 d.1                                | D 04.04.00 -<br>04.04.03 | Podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm (4,1x700,0=2870,00 m2)                                 | m2    | 2870,00 |            |         |
| 3 d.1                                | D 04.03.01               | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej   | m2    | 2870,00 |            |         |
| 4 d.1                                | D 04.03.01               | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem   | m2    | 2870,00 |            |         |
| 5 d.1                                | D 05.03.05a              | Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr. po zagęszczeniu 5 cm (4,0x700,0=2800,00 m2) | m2    | 2800,00 |            |         |
| 6 d.1                                | D 04.04.00 -<br>04.04.03 | Wykonanie zjazdów z KŁSM 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm  | m2    | 50,00   |            |         |
| 7 d.1                                | D 06.03.01               | Wykonanie poboczy gruntowych, materiał z odkładu (2x0,5x0,2x700,0=140,00 m3)                                       | m3    | 140,00  |            |         |
| 8 d.1                                | D 07.02.01               | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm   | szt.  | 1,00    |            |         |
| 9 d.1                                | D 07.02.01               | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2       | szt.  | 1,00    |            |         |
| 10 d.1                               | D 01.01.01               | Inwentaryzacja powykonawcza  | km    | 0,78    |            |         |
| <b>Razem: Odcinek 1229C - 700 mb</b> |                          |  |       |         |            |         |
| <b>Razem netto:</b>                  |                          |  |       |         |            |         |
| <b>Podatek VAT (23%):</b>            |                          |  |       |         |            |         |
| <b>Razem brutto:</b>                 |                          |  |       |         |            |         |