

## Przebudowa drogi powiatowej nr 1229C Skrzyńki - Laskowice (kosztorys ofertowy)

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>Odcinek 1229C - 650 mb</b>						
1 d.1	D 04.01.01 - 04.03.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża (4,2x700,0=2940,00 m2)	m2	2730,00		
2 d.1	D 04.04.00 - 04.04.03	Podbudowa z Kł.SM 0/31,5 mm o grubosci po zagęszczeniu 15 cm (4,1x700,0=2870,00 m2)	m2	2665,00		
3 d.1	D 04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2	2665,00		
4 d.1	D 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	2665,00		
5 d.1	D 05.03.05a	Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr. po zagęszczeniu 5 cm (4,0x700,0=2800,00 m2)	m2	2600,00		
6 d.1	D 04.04.00 - 04.04.03	Wykonanie zjazdów z Kł.SM 0/31,5 mm o grubosci po zagęszczeniu 15 cm	m2	50,00		
7 d.1	D 06.03.01	Wykonanie poboczy gruntowych, materiał z odkładu (2x0,5x0,2x700,0=140,00 m3)	m3	130,00		
8 d.1	D 07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	1,00		
9 d.1	D 07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	1,00		
10 d.1	D 01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza	km	0,78		
<b>Razem: Odcinek 1229C - 650 mb</b>						
					<b>Razem netto:</b>	
					<b>Podatek VAT (23%):</b>	
					<b>Razem brutto:</b>	