

KOSZTORYS OFERTOWY

„Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km), od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km).”

Lp.	Numer Specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość PLN
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
I						
Roboty przygotowawcze						
1.	D 01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych	km	1,80		
2.	D.01.02.01	Usunięcie karpin po wyciętych drzewach wraz z załadunkiem i wywozem na składowisko oraz kosztem utylizacji oraz zasypaniem i zagęszczeniem dołów	szt.	5,00		
3.	D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm wraz ze składowaniem oraz wywozem (1800,0*1,0*2=3600,00 m2	m²	3 600,00		
4.	D.01.02.01	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha	0,20		
Razem dział:						
II						
Jezdnia						
1.	D 05.03.11a	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 4 km (wcinki)	m2	80,00		
2.	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy wyrównawczo-wiążącej lub wiążącej z betonu asfaltowego, podbudowy z betonu asfaltowego i istn. nawierzchni jezdni; zużycie emulsji 0,5 kg/m²	m²	9 900,00		
3.	D.05.03.05a	Ułożenie warstwy z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) AC16S	m²	9 900,00		
Razem dział:						
III						
Roboty wykończeniowe						
1.	D 04.01.01 - 04.03.01	Wykonanie opaski z KŁSM gr. 15 cm (1800,0*0,75*2=2700,00 m2	m2	2 700,00		
2.	D 01.01.01a	Inwentaryzacja powykonawcza	km	1,80		
Razem dział:						
Razem netto:						
Podatek VAT(23%)						
Razem brutto						