

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
**Przebudowa drogi powiatowej nr 1269C Nieciszewo-Trzebień**

Lp.	Numer Specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość PLN
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>						
<b>Jezdnia</b>						
1.	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni z KLSM (800,0*5,0=4000,00 m2)	m <sup>2</sup>	4 000,00		
2.	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni z kruszywa łamanego; 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3 760,00		
3.	D.05.03.13a	Ułożenie nawierzchnii z mieszanki mastyksowo-grysowej o grubości po zagęszczeniu 5cm (warstwa ścierna) SMA 11 (800,0*4,5 = 3600,00 m2)	m <sup>2</sup>	3 600,00		
<b>II</b>						
<b>Zjazdy</b>						
1.	D.04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości nawierzchni głębokości do 15 cm w gruncie kat. I-IV z wywozem gruntu na odkład do 2 km	m <sup>2</sup>	170,00		
2.	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m <sup>2</sup>	170,00		
3.	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	170,00		
4.	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z kruszywa łamanego; 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	160,00		
5.	D.05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścierna)	m <sup>2</sup>	150,00		
<b>III</b>						
<b>Roboty wykończeniowe</b>						
1.	D.06.03.01	Pobocze gruntowe (materiał z odkładu) - warstwa o grub. po zagęszczeniu 20 cm (800*0,75*2=1200,00 m2)	m <sup>2</sup>	1 200,00		
2.	D.07.02.01	Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych	szt.	2,00		
3.	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt.	2,00		
4.	D.01.01.01a	Inwentaryzacja powykonawcza	km	0,80		
					<b>Razem netto:</b>	
					<b>Podatek VAT(23%)</b>	
					<b>Razem brutto</b>	