

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont odcinka drogi powiatowej nr 1229C Czernsk Świecki - Laskowice

Lp.	Numer Specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość PLN
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
I		Roboty przygotowawcze				
1.	D.01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,50		
2.	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat. I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (4,2m x 500 = 2100 m ² + 50m ² = 2150m ²)	m ²	2 150,00		
II		Jezdnie				
3.	D.04.04.02	Podbudowa z destruktu bet. 0/63,0 mm - warstwa o grub. po zagęszczeniu 15 cm ((4,2m x 500m) + 50m ² = 2150m ²) - materiał przekazany przez Zamawiającego (załadunek i transport 2km do miejsca wbudowania po stronie Wykonawcy)	m ²	2 150,00		
4.	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego st. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po zagęszczeniu 5 cm ((4,1m x 500m) + 50 m ² = 2100 m ²)	m ²	2 100,00		
5.	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni z kruszywa łamanego; 0,5 kg/m ²	m ²	2 100,00		
6.	D.05.03.13a	Ułożenie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej o grubości po zagęszczeniu 5cm (warstwa ścieralna) SMA 11 ((4,0m x 450m) + 50m ² = 1850 m ²)	m ²	1 850,00		
III		Roboty wykończeniowe				
7.	D.06.03.01	Pobocze gruntowe (materiał z odkładu) - warstwa o grub. po zagęszczeniu 20 cm (2 x 0,5m x 500m = 500m ²)	m ²	500,00		
8.	D.01.01.01a	Inwentaryzacja powykonawcza	km	0,50		
					Razem netto:	
					Podatek VAT(23%)	
					Razem brutto	