

KOSZTORYS OFERTOWY
Remont drogi powiatowej nr 1256C Mniszek - Stare Marzy

Lp.	Numer Specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość PLN
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
I						
Roboty przygotowawcze						
1.	D.01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	1,40		
2.	D.01.02.04	Demontaż istniejących tarcz do znaków drogowych (materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za wartościowe, pozostają jego własnością i należy je wywieźć na plac składowy do Obwodu Drogowo-Mostowego nr 1 w Drzycimiu, ul. Świecka 1, 86-140 Drzycim)	szt.	2,00		
3.	D.01.02.04	Demontaż istniejących słupków do znaków drogowych wraz z fundamentem (materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za wartościowe, pozostają jego własnością i należy je wywieźć na plac składowy do Obwodu Drogowo-Mostowego nr 1 w Drzycimiu, ul. Świecka 1, 86-140 Drzycim)	szt.	2,00		
II						
Jezdnia						
1.	D.01.02.02	Odsłonięcie krawędzi jezdni (usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm za pomocą spycharek) (1400*0,5*2=1400m2)	m ²	1 400,00		
2.	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno istniejącej nawierzchni jezdni; 0,5 kg/m ²	m ²	3 000,00		
3.	D.05.03.05b	Profilowanie zaniżeń z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11W (warstwa wyrównawcza)	Mg	200,00		
4.	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno istniejącej warstwy ; 0,5 kg/m ²	m ²	4 900,00		
5.	D.05.03.13a	Ułożenie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej o grubości po zagęszczeniu 5cm (warstwa ściernalna) SMA 11 (1400 x 3,5 = 5040m2)	m ²	4 900,00		
III						
Naprawa przełomów						
1.	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni bitumicznych gr. 7 cm	m ²	200,00		
2.	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy z Kł.SM gr. 20 cm	m ²	200,00		
3.	D.04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości nawierzchni głębokości do 20 cm w gruncie kat. I-IV z wywozem gruntu na odkład do 2 km	m ²	200,00		
4.	D.04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm	m ²	200,00		
5.	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po zagęszczeniu 20 cm	m ²	200,00		
6.	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z kruszywa łamanego; 0,5 kg/m ²	m ²	200,00		
7.	D.05.03.05b	Ułożenie warstwy profilowej z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wyrównawcza) AC 16 W - średnio 5 cm	m ²	200,00		
8.	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy profilowej ; 0,5 kg/m ²	m ²	200,00		
9.	D.05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m ²	200,00		
IV						
Zjazdy i skrzyżowania						
1.	D.04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości nawierzchni głębokości do 15cm w gruncie kat. I-IV z wywozem gruntu na odkład do 2 km	m ²	200,00		
2.	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²	200,00		
3.	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po zagęszczeniu 15 cm	m ²	200,00		
4.	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z kruszywa łamanego; 0,5 kg/m ²	m ²	200,00		
5.	D.05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ściernalna)	m ²	200,00		
V						
Plac manewrowy						
1.	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża placu manewrowego	m ²	1 800,00		
2.	D.04.04.02	Utwardzenie placu z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po zagęszczeniu 7 cm	m ²	1 800,00		
VI						
Roboty wykończeniowe						
1.	D.04.04.02	Opaska z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm gr 8 cm (1500 x 2 x 0,5 = 1500 m2)	m ²	1500,00		
2.	D.07.02.01	Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (2xB33"60", 1xA7, 1xB18 "8t")	szt.	4,00		
3.	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt.	4,00		
					Razem netto:	
					Podatek VAT(23%)	
					Razem brutto	