

Remont drogi powiatowej nr 1271 Pruszcz - Zawada

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|----------|-----------------------|--|---------|---------|--------------------------|---------|
| 1 | | Roboty ziemne i przygotowawcze | | | | |
| 1 d.1 | D 01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 1,75 | | |
| 2 d.1 | D 01.02.01 | Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia | ha | 0,10 | | |
| 3 d.1 | D 01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm za pomocą spycharek (2*1750,0*1,0=3500,00 m2) | m2 | 3500,00 | | |
| 4 d.1 | D 04.01.01 - 04.03.01 | Transport urobku pojazdami samowładowczymi na odległość do 4,0 km z załadunkiem mechanicznym | Mg | 560,00 | | |
| | | Razem dział: Roboty ziemne i przygotowawcze | | | | |
| 2 | | Poszerzenie jezdni (od km 3+250 do 3+550) | | | | |
| 5 d.2 | D 04.01.01 - 04.03.01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 34 cm (300,0*1,3=390,00 m2) | m2 | 390,00 | | |
| 6 d.2 | D 04.01.01 - 04.03.01 | Transport urobku pojazdami samowładowczymi na odległość do 4,0 km z załadunkiem mechanicznym | Mg | 212,16 | | |
| 7 d.2 | D 04.01.01 - 04.03.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża | m2 | 390,00 | | |
| 8 d.2 | D 04.01.01 - 04.03.01 | Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (300,0*1,2=360,00 m2) | m2 | 360,00 | | |
| 9 d.2 | D 04.04.00 - 04.04.03 | Podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 360,00 | | |
| 10 d.2 | D 04.01.01 - 04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej | m2 | 360,00 | | |
| 11 d.2 | D 04.01.01 - 04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 360,00 | | |
| 12 d.2 | D 05.03.05b | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym (grub. średnio 4 cm) (300,0*1,1=330,0 m2*0,1 Mg/m2=33,00 Mg) | Mg | 33,00 | | |
| | | Razem dział: Poszerzenie jezdni (od km 3+250 do 3+550) | | | | |
| 3 | | Jezdnie | | | | |
| 13 d.3 | D 04.01.01 - 04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) (1300,0*3,6+300*4,1=5910,00 m2) | m2 | 5910,00 | | |
| 14 d.3 | D 04.01.01 - 04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 5910,00 | | |
| 15 d.3 | D 05.03.16 | Ułożenie siatki zbrojeniowej (szklanej powlekanej asfaltem o wytrz. > 120 KN – poszerzenie - szerokość siatki 1,0 m) | mb | 300,00 | | |
| 16 d.3 | D 05.03.05b | Ułożenie warstwy profilowej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W gr. po zagęszczeniu 4 cm (5910,0 * 0,075 Mg/m2 + 50,0 Mg profilowanie lokalnych zaniżeń | Mg | 493,25 | | |
| 17 d.3 | D 04.01.01 - 04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) | m2 | 6350,00 | | |
| 18 d.3 | D 04.01.01 - 04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 6350,00 | | |
| 19 d.3 | D 05.03.05a | Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA11 o gr. po zagęszczeniu 4 cm (1300,0*3,5+300*4,0+150,0*4,0=6350,00 m2) | m2 | 6350,00 | | |
| | | Razem jezdnie | | | | |
| 4 | | Zjazdy | | | | |
| 20 d.4 | D 04.01.01 - 04.03.01 | Mechaniczne wykonanie koryta pod konstr. zjazdów głębokości 10 cm | m2 | 200,00 | | |
| 21 d.4 | D 04.01.01 - 04.03.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża | m2 | 200,00 | | |
| 22 d.4 | D 04.04.00 - 04.04.03 | Podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 200,00 | | |
| 23 d.4 | D 04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej | m2 | 200,00 | | |
| 24 d.4 | D 04.01.01 - 04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 200,00 | | |
| 25 d.4 | D 05.03.05a | Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr. po zagęszczeniu 5 cm | m2 | 180,00 | | |
| | | Razem dział: Zjazdy | | | | |
| 5 | | Roboty wykończeniowe | | | | |
| 26 d.5 | D 04.01.01 - 04.03.01 | Wykonanie opaski z KŁSM gr. 8 cm (1750,0*0,75*2 = 19575,0m2) | m2 | 2625,00 | | |
| 27 d.5 | D 06.03.01 | Wykonanie poboczy gruntowych, materiał z odkładu (1750,0 x 0,25 x 0,2 =59,00 m3) | m3 | 87,50 | | |
| 28 d.5 | D 03.01.03 b | Profilowanie skarp rowu trójkątnego (2000,0*1,0*0,5*0,5=500,00 m3) | m3 | 500,00 | | |
| 29 d.5 | D 04.01.01 - 04.03.01 | Transport urobku pojazdami samowładowczymi na odległość do 4,0 km z załadunkiem mechanicznym | Mg | 800,00 | | |
| 30 d.5 | D 07.05.01 | Bariery ochronne stalowe N2W2 (długość odcinka nie obejmuje skosów) - 2 odcinki | m | 24,00 | | |
| 31 d.5 | D 07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm | szt. | 5,00 | | |
| 32 d.5 | D 07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 | szt. | 8,00 | | |
| 33 d.5 | D 01.02.01 | Cięcia pielęgnacyjne konarów drzew ograniczających skrajnię pionową i poziomą drogi | ryczałt | 1,00 | | |
| 34 d.5 | D 01.01.01a | Inwentaryzacja powykonawcza | km | 1,75 | | |
| | | Razem dział: Roboty wykończeniowe | | | | |
| | | | | | Razem netto: | |
| | | | | | Podatek VAT (23%) | |
| | | | | | Razem brutto | |