



Świecie, 23 października 2019 r.

**PZD 241/12/2019**

**Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1205C Lipinki- Zdrojewo**” na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), wyjaśniam co następuje:

**1.** Prosimy o podanie lokalizacji wykonania odcinka próbnego. Prosimy o potwierdzenie że konstrukcja odcinka próbnego to: (kosztorys poz. IV.4) SMA 11 gr 4 cm.

**Odp.** Zgodnie z SST nr D.05.03.13a **pkt. 5.6. Odcinek próbny:** Przewiduje się wykonanie odcinka próbnego (3,5m x 500m = 1750 m<sup>2</sup>) na drodze powiatowej nr 1222C w m. Bąkowski Młyn. Zamawiający potwierdza konstrukcję odcinka próbnego wg poz. IV.4 kosztorysu ofertowego z SMA 11 gr. 4 cm. Zamawiający zamieści na swojej stronie plan sytuacyjny odcinka próbnego.

**2.** Prosimy o załączenie rysunku - szczegółu punktów PEO.

**Odp.** Zamawiający zamieści na swojej stronie rysunek – szczegół PEO.

**3.** Na przekroju konstrukcyjnym pobocze szer. 75 cm jest gruntowe natomiast w kosztorysie w poz. VI pkt 1 jest kruszywo łamane gr 10 cm. Prosimy o wyjaśnienie jaka jest konstrukcja na poboczu?

**Odp.** Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny zamieszczono w **załączniku nr 6 do SIWZ - Kosztorysie ofertowym (wersja poprawiona)**.

**4.** Prosimy o załączenie rysunku wiaty autobusowej.

**Odp.** Należy ustawić wiaty przystankowe o wym. min. 310x130x240 cm (długość x głębokość x wysokość) wraz z prefabrykowanymi fundamentami betonowymi i robotami towarzyszącymi ściany: cała konstrukcja wykonana z blachy ocynkowanej lakierowanej, w bocznej ścianie wbudowana szyba hartowana o grubości 8 mm dach: płaski wykonany z blachy ocynkowanej wyposażenie: ławka, tabliczka na rozkład jazdy, kosz na śmieci.

**5.** W opisie technicznym SOR jest napisane iż należy frezować nawierzchnię brakuje takiej pozycji w kosztorysie. Prosimy o wyjaśnienie oraz poprawienie kosztorysu.

**Odp.** Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny zamieszczono w **załączniku nr 6 do SIWZ - Kosztorysie ofertowym (wersja poprawiona)**.

6. Prosimy o załączenie opisu technicznego.

**Odp.** Zamawiający zamieści na swojej stronie opis techniczny.

7. Prosimy o potwierdzenie, że projektowane oznakowanie poziome grubowarstwowe, termoplastyczne ma zostać objęte 24 miesięczną gwarancją zgodnie z zapisami projektu umowy.

**Odp.** Zamawiający potwierdza że projektowane oznakowanie poziome grubowarstwowe, termoplastyczne ma zostać objęte 24 miesięczną gwarancją zgodnie z zapisami projektu umowy.

8. Prosimy o potwierdzenie, że projektowane oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe.

**Odp.** Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny zamieszczono w **załączniku nr 6 do SIWZ - Kosztorysie ofertowym (wersja poprawiona)**. Zamawiający potwierdza, że na podstawie poz. VI.6 kosztorysu ofertowego (wersja poprawiona) oraz SST nr D.07.01.01a pkt 1.3. Zakres robót objętych SST oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe, termoplastyczne.

9. Prosimy o zamieszczenie szczegółowych parametrów punktowych elementów odblaskowych.

**Odp.** Zamawiający zamieści na swojej stronie rysunek – szczegół PEO.

10. Prosimy o informację, jaki asfalt ma zastosować Wykonawca dla warstwy SMA11?

**Odp.** Mieszanki należy projektować według aktualnych wymagań technicznych WT-1 2014 i WT-2 2014 dla KR-1 i KR-2.

11. Prosimy o podanie dokładnej lokalizacji oraz konstrukcji odcinka próbnego.

**Odp.** Zgodnie z SST nr D.05.03.13a pkt. 5.6. Odcinek próbny: Przewiduje się wykonanie odcinka próbnego (3,5m x 500m = 1750 m<sup>2</sup>) na drodze powiatowej nr 1222C w m. Bąkowski Młyn. Zamawiający potwierdza konstrukcję odcinka próbnego wg poz. IV.4 kosztorysu ofertowego z SMA 11 gr. 4 cm. Zamawiający zamieści na swojej stronie plan sytuacyjny odcinka próbnego.

12. Prosimy o zwiększenie ilości w pozycji dot. skropienia i oczyszczenia pod warstwę ścieralną o powierzchnię odcinka próbnego.

**Odp.** Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny zamieszczono w **załączniku nr 6 do SIWZ - Kosztorysie ofertowym (wersja poprawiona)**.

13. Dot. wykonania warstwy profilowej oraz wiążącej. W dokumentacji przetargowej stwierdzono brak specyfikacji technicznej dotyczącej opracowania mieszanki AC 11 W na asfalcie 50/70, KR1 Wnosimy o uzupełnienie SST lub potwierdzenie, że mieszankę AC 11 W 50/70 KR 1-2 należy opracować w oparciu o obowiązujące wymagania techniczne WT-1, WT-2 2014

**Odp.** Mieszanki należy projektować według aktualnych wymagań technicznych WT-1 2014 i WT-2 2014 dla KR-1 i KR-2. Zamawiający zamieści na swojej stronie właściwe SST.

14. Prosimy o zamieszczenie SST dla warstwy wiążącej, profilowej (AC11W).

**Odp.** Mieszanki należy projektować według aktualnych wymagań technicznych WT-1 2014 i WT-2 2014 dla KR-1 i KR-2. Zamawiający zamieści na swojej stronie właściwe SST.