



**POWIATOWY ZARZĄD DRÓG**  
**ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie**

**tel./fax. +48 52/ 56-83-223/229, e-mail: drogi@drogi.csw.pl**

Świecie, 12 listopada 2019 r.

**PZD 241/14/2019**

**Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1267C Wudzyn - Pruszcz**” na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), wyjaśniam co następuje:

**1.** Czy zamawiający dopuszcza dla warstwy wiążącej mieszanki AC 16 W?

**Odp.** Zamawiający nie dopuszcza zastosowania mieszanki AC16W. Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny zamieszczono w **załączniku nr 6 do SIWZ - Kosztorysie ofertowym (wersja poprawiona)**.

**2.** Zgodnie z dokumentacją projektową do warstwy wiążącej i wyrównawczej przewidziano zastosowanie drobnej mieszanki typu AC11W (do 11mm). Wymagania Techniczne WT-2, na które powołuje się SST D-05.03.05b jak również sama SST dopuszczają stosowanie również mieszanki o grubszym uziarnieniu do 16mm (AC16W ). Czy Wykonawca może zastosować do warstwy wiążącej i wyrównawczej mieszankę typu AC16W?

**Odp.** Zamawiający nie dopuszcza zastosowania mieszanki AC16W. Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny zamieszczono w **załączniku nr 6 do SIWZ - Kosztorysie ofertowym (wersja poprawiona)**.

**3.** Zgodnie z opisem technicznym dla przedmiotowej drogi powiatowej określono kategorię obciążenia ruchem KR2. SST dla mieszank mineralno-asfaltowych wymieniają mieszanki o parametrach dla ruchu KR1-2 i KR3-4. Prosimy o jednoznaczną informację czy mieszanki mineralno-asfaltowe mają być zastosowane dla kategorii ruchu KR2 zgodnie z zapisami opisu technicznego.

**Odp.** Zamawiający potwierdza kategorię ruchu KR2.

**4.** Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeżeli tak to prosimy o podanie dokładnej lokalizacji, ilości oraz konstrukcji odcinka próbnego.

**Odp.** Zgodnie z SST nr D.05.03.13a pkt. 5.6. Odcinek próbny: Przewiduje się wykonanie odcinka próbnego (3100m2) na drodze powiatowej nr 1269C Nieciszewo-Trzebień (od skrzyżowania z drogą 1267C w kierunku m. Nieciszewo). Konstrukcja odcinka próbnego zgodnie z **załącznikiem nr 6 do SIWZ - Kosztorys ofertowy (wersja poprawiona)** poz. V pkt 4 - SMA 11 grub. po zagęszczeniu 5 cm.

**5.** Prosimy o dołączenie SST dot. wiaty przystankowej (D.10.01.01);

**Odp.** Zamawiający informuje, że SST dot. wiaty przystankowej D.10.10.01o znajduje się na stronie Zamawiającego od momentu ogłoszenia przetargu tj. od 31 października 2019 r.

**6.** Czy w ramach przedmiotowego zadania należy zawiesić skrzynki lęgowe (Decyzja nr BUD.BOŚIGK.6131.1.46.2018 z dnia 03.01.2019r)? Jeżeli tak to prosimy o dodanie pozycji do przedmiaru robót.

**Odp.** Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny zamieszczono w **załączniku nr 6 do SIWZ - Kosztorysie ofertowym (wersja poprawiona)**.

**7.** W decyzji nr BUD.BOŚIGK.6131.1.46.2018 z dnia 03.01.2019r do nasadzeń podanych jest 196 sztuk drzew. W przedmiarze w poz. 19: „Sadzenie drzew liściastych (klon zwyczajny - 25 szt., jesion wyniosły - 25 szt., wiąz szypułkowy 25 szt., klon polny - 30 szt., lipa drobnoliściasta -40 szt., lipa srebrzysta -40 szt., klon czerwony - 30 szt., brzoza brodawkowata - 30 szt., miłorząb japoński -26 szt.,na terenie płaskim w gr. kat. III z całkowitą zaprawą dołów, drzewa na wys. 100cm, 10 cm obwodu wraz z pielęgnacją w okresie 12 miesięcy (wg wskazania Inwestora)” jest podana ilość: 271 szt. Prosimy o sprecyzowanie ilości drzew do nasadzeń.

**Odp.** Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny zamieszczono w **załączniku nr 6 do SIWZ - Kosztorysie ofertowym (wersja poprawiona)** – 271 szt.

**8.** W dokumentacji projektowej podana jest grubość warstwy ścieralnej z SMA11 wynosząca 4cm. W przedmiarze robót w poz. 4: „Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych SMA11 o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) (wlot 1269C)” podana jest grubość 5cm. Prosimy o wyjaśnienie jaką grubość warstwy SMA 11 należy ułożyć.

**Odp.** Zamawiający wyjaśnia, że grubość warstwy ścieralnej z SMA 11 wynosząca 4cm dotyczy ciągu głównego, natomiast grubość warstwy ścieralnej z SMA 11 wynosząca 5cm dotyczy odcinka próbnego. Właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny zamieszczono w **załączniku nr 6 do SIWZ - Kosztorysie ofertowym (wersja poprawiona)**.

**9.** Prosimy o wskazanie, w której pozycji w przedmiarze robót ujęta została warstwa wiążąca z AC11W gr. 4cm.

**Odp.** Zamawiający wyjaśnia, że warstwa wiążąca – profilowa, klinująca, wyrównawcza została ujęta w poz. III pkt 5, poz. IV pkt 9, poz. V pkt 2 **Kosztorysu ofertowego (wersja poprawiona) stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ**.

**10.** W przedmiarze robót podana jest bariera N2W2, w SST - N2W5. Prosimy o sprecyzowanie klasy szerokości pracującej bariery.

**Odp.** Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny zamieszczono w **załączniku nr 6 do SIWZ - Kosztorysie ofertowym (wersja poprawiona)** – bariery stalowe N2W2.

**11.** W przedmiarze robót w poz. 8: „Bariery stołowe N2W2” podana ilość do wykonania to 128m, z dokumentacji (rys. PZT 1267C-B) wynika że należy ustawić 64m (2x32m). Prosimy o wyjaśnienie ile metrów bariery należy wykonać w ramach zadania.

**Odp.** Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny zamieszczono w **załączniku nr 6 do SIWZ - Kosztorysie ofertowym (wersja poprawiona)** – 128 m.

**12.** Czy w ramach przedmiotowego zadania należy wykonać frezowanie nawierzchni? (Pkt. 1 projektu SOR)? Jeżeli tak, prosimy o poprawienie przedmiaru robót..

**Odp.** Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny zamieszczono w **załączniku nr 6 do SIWZ - Kosztorysie ofertowym (wersja poprawiona)**.

**13.** Prosimy o dołączenie SST dot. znaków aktywnych i lampy doświetlającej (D.07.02.01a);

**Odp.** Zamawiający informuje, że SST dot. znaków aktywnych i lampy doświetlającej (D.07.02.01a) znajduje się na stronie Zamawiającego od momentu ogłoszenia przetargu tj. od 31 października 2019 r.

**14.** Prosimy o dołączenie parametrów technicznych, opisu, rysunków lampy doświetlającej (poz. 16: „Ustawienie lampy doświetlającej przejście dla pieszych z zasilaniem solarnym (przejście Brzeźno”).

**Odp.** Zamawiający informuje, że SST dot. znaków aktywnych i lampy doświetlającej (D.07.02.01a) zawierające wszystkie szczegóły przedmiotowej lampy znajduje się na stronie Zamawiającego od momentu ogłoszenia przetargu tj. od 31 października 2019 r.

**15.** Prosimy o wskazanie lokalizacji wiaty przystankowej oraz o potwierdzenie ilości do wykonania (1 szt).

**Odp.** Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny zamieszczono w **załączniku nr 6 do SIWZ - Kosztorysie ofertowym (wersja poprawiona)** – wiaty przystankowe w ilości 1 szt. Lokalizacja wiaty przystankowej została zaznaczona na rys. PZT- 1267C – C w km 4++300.

**16.** Prosimy o dołączenie rysunków konstrukcyjnych wiaty przystankowej.

**Odp.** Zgodnie z SST D.10.10.01o - Wiaty przystankowa pkt 5.5.3. Konstrukcja wiaty: Należy ustawić wiaty przystankowe o wym. min. 310x130x240 cm (długość x głębokość x wysokość) wraz z prefabrykowanymi fundamentami betonowymi i robotami towarzyszącymi ściany: cała konstrukcja wykonana z blachy ocynkowanej lakierowanej, w bocznej ścianie wbudowana szyba hartowana o grubości 8 mm dach: płaski wykonany z blachy ocynkowanej wyposażenie: ławka, tabliczka na rozkład jazdy, kosz na śmieci..

**17.** Prosimy o załączenie rysunku szczegółu punktowych elementów PEO.

**Odp.** Zamawiający informuje, że rysunek punktowych elementów odblaskowych znajduje się w SST nr D.07.01.01a - Oznakowanie poziome pkt 9.2 str. 38.

**18.** Prosimy o zamieszczenie tabeli profilowania.

**Odp.** Zamawiający nie posiada tabeli profilowania

**19.** Prosimy o potwierdzenie że krawężniki 15x22 należy wykonać bez oporu.

**Odp.** Zamawiający potwierdza. Właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny zamieszczono w **załączniku nr 6 do SIWZ - Kosztorysie ofertowym (wersja poprawiona)**.

**20.** Prosimy o potwierdzenie liczby karpin do usunięcia – 300 oraz liczby drzew do wycięcia - 199.

**Odp.** Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny zamieszczono w **załączniku nr 6 do SIWZ - Kosztorysie ofertowym (wersja poprawiona)**.

**DYREKTOR**

*mgr inż. Adam Meller*