

Kosztorys ofertowy

Załącznik nr 6 do SIWZ

L.p.	Specyfikacja techniczna	Poz. cenowa	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	cena jednostk	Wartość
1.	2.	3.	4.	5.	6.		
1			Wymiana konstrukcji drewnianej				
1.1	U.20.02.11.	11	Rozbiórka istniejącego pomostu drewnianego wraz z krawężnikami drewnianymi	m ³	12		
1.2		11	Odbudowa dyliny deskami pomostowymi z tworzyw sztucznych o grubości 4 cm o szerokości 19,7 cm w odstępach 0,3 cm	m ²	172		
1.3		11	Krawężnik z desek pomostowych 4,0 x 19,7 cm z przekładkami gr. 4,0	m	135		
2			Konstrukcja stalowa				
2.1	U.20.02.02	34	Montaż konstrukcji stalowej podłużnic na wys. do 3m nad wodą z profili stalowych zimnogiętych kapeluszowych wys. 60 mm	kg	2684		
3			Renowacja powłok malarskich konstrukcji stalowych				
3.1	U. 20.02.04	31	Wykonanie oczyszczenia istniejącej konstrukcji stalowej przeseł do stopnia Sa 2 1/2 i wykonanie nowej powłoki epoksydowo poliuretanowej w systemie R1	m ²	855		
4			Utrzymanie skarp i stożków				
4.1	U.20.02.66	52	Uzupełnienie lokalnych ubytków nasypu w umocnieniach skarp i stożków	m ³	4		
4.2		54	Wykonanie umocnienia powierzchni skarp elementami betonowymi ażurowymi na tkaninie z wypełnieniem gniazd gliną	m ²	20		
4.3		52	Wycinka krzewów porastających skarpy w obrębie kładki	m ²	7		
5			Łożyska				
5.1	U.20.02.16	31	Wymiana łożysk neoprenowych 100x100x21	szt	4		
5.2			Konserwacja łożysk stycznych smarem grafitowym na wysokości do 3m nad wodą	szt	12		
6			Naprawa konstrukcji betonowych zaprawami PCC				
6.1	U.20.02.01	11	Usunięcie skorodowanych i osłabionych fragmentów korpusu i skrzydeł przyczółków i wypełnienie powstałych ubytków zaprawami typu PCC na wys. do 3 m	m ³	0,1		
7			Naprawa konstrukcji betonowych przyczółków				
7.1	M.22.51.22	50	Rozbiórka uszkodzonej nadbudowy ścianki żwirowej	m ³	0,18		
7.2		71	Wiercenie otworów i osadzenie kotew stalowych za pomocą żywic w istniejącej ściance żwirowej	szt	20		
7.3		69	Montaż zbrojenia zwieńczenia ścianki żwirowej	kg	25		
7.4		13	Betonowanie nadbudowy ścianki żwirowej betonem C25/30 (B30)	m ³	0,18		
8			Renowacja powłok malarskich konstrukcji betonowych				
8.1	U.20.02.03	11	Oczyszczenie konstrukcji żelb przyczółków i skrzydeł poprzez hydromonitoring i pokrycie powierzchni powłokami ochr. do betonu bez dolności do przenoszenia zarysowań	m ²	23		
9			Naprawa nawierzchni chodnika z kostki betonowej				
9.1	U.20.02.80	51	Wyrównanie uskoków i nierówności chodnika na dojeździe z kostki betonowej	m ²	6		
10			Tymczasowa organizacja ruchu - oznakowanie robót				
10.1	D.07.02.01	00	Opracowanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu pieszego na czas robót	kpl	1		
10.2		00	Montaż i demontaż oznakowania robót (znaki pionowe, bariery i tablice, sygnalizatory świetlne) zgodnie z projektem organizacji ruchu	kpl	1		
Razem [zł]							
Podatek VAT 23% [zł]							
Ogółem [zł]							