

Przedmiar robót

Obiekt „Przebudowa drogi powiatowej Bładzim - Drzycim - Laskowice - etap II - budowa kanalizacji deszczowej w Drzycimiu"
Lokalizacja Drzycim
Inwestor Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu, ul.gen. Józefa Hallera 9, 86 - 100 Świecie

Tabela przedmiaru robót

„Przebudowa drogi powiatowej Błądzim - Drzycim - Laskowice - etap II - budowa kanalizacji deszczowej w Drzycimiu”

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
Kanalizacja deszczowa - prace przygotowawcze					
1	KNR-W 2-01 0113/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym sieć +przykanaliki wpustów 0,143+0,039	km	0,182
			razem	km	0,182
Kanalizacja deszczowa odcinek wylot - S2					
2	KSNR 6 0802/04		Rozebranie nawierzchni gr.4cm z mas mineralno-bitumicznych sposobem mechanicznym 82*1,1	m2	90,2
			razem	m2	90,2
3	KNR 2-01 0206/04		Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 5t na odległość do 1,0km wylot - S1 36*1*1 separator 2,2*2,8*3 S1 - S2 23,5*1,5*1	m3 m3 m3	36 18,48 35,25
			razem	m3	89,73
4	KNR-W 2-01 0314/02		Umocnienie pełne pionowych ścian wykopów liniowych szerokości do 1,0m i głębokości do 3,0m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kategorii III-IV wraz z rozbiórką	m	50
5	KNR-W 2-18 0901/01		Montaż konstrukcji podwieszonych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o rozpiętości 4,00m	kpl	2
6	KNR-W 2-18 0408/05		Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 315mm łączone na wcisk	m	56
7	KNR 2-28 0501/08		Obsypka rurociągu gruntem z wykopu z jego przesianiem 56*0,4*1	m3	22,4
			razem	m3	22,4
8	KNR-W 2-18 0515/01		Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m, wykonywane metodą studniarską w gruncie kategorii I-II	studnię	2
9	KNR-W 2-18 0515/01		Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m - separator	studnię	1
10	KSNR 1 0210/05		Zасыpywanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami warstwami 25cm w gruncie kat. III-IV wykopy całkowite - obsypka-rura-studnia 89,73 -22,4-4,26-12,27	m3	50,8
			razem	m3	50,8
11	KSNR 6 0112/02		Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm	m2	90,2
12	KSNR 6 0308/02		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa wiążąca), grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm	m2	90,2
Kanalizacja deszczowa odcinek S2 - S5					
13	KSNR 6 0802/04		Rozebranie nawierzchni gr.4cm z mas mineralno-bitumicznych sposobem mechanicznym sieć 79*1,2	m2	94,8
			razem	m2	94,8
14	KNR 2-01 0206/02		Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1,0km 79*1,6*2	m3	252,8
			razem	m3	252,8
15	KNR-W 2-01 0314/02		Umocnienie pełne pionowych ścian wykopów liniowych szerokości do 1,0m i głębokości do 3,0m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kategorii III-IV wraz z rozbiórką 79	m	79
			razem	m	79
16	KNR-W 2-18 0408/05		Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 315mm łączone na wcisk	m	79
17	KNR-W 2-18 0515/01		Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m, wykonywane metodą studniarską w gruncie kategorii I-II	studnię	3
18	KNR 2-28 0501/08		Obsypka rurociągu gruntem z wykopu z jego przesianiem		

Tabela przedmiaru robót

„Przebudowa drogi powiatowej Bładzim - Drzycim - Laskowice - etap II - budowa kanalizacji deszczowej w Drzycimiu”

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			14,5*0,4*1,2	m3	6,96
			razem	m3	6,96
19	KSNR 1 0210/05		Zасыpywanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami warstwami 25cm w gruncie kat. III-IV wykopy całkowite --rura-studnia 34,8-5,5-6,96	m3	22,34
			razem	m3	22,34
Wpusty deszczowe					
20	KSNR 6 0802/04		Rozebranie nawierzchni gr.4cm z mas mineralno-bitumicznych sposobem mechanicznym ciecie pod wpusty 7*1,5 ciecie pod przykanaliki 39*1	m2 m2	10,5 39
			razem	m2	49,5
21	KNR 2-01 0206/02		Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km 5*1,8*1,5 39*1*1	m3 m3	13,5 39
			razem	m3	52,5
22	KNR-W 2-18 0524/02		Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu	szt	5
23	KNR-W 2-18 0408/02		Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 150mm łączone na wcisk	m	39
24	KSNR 1 0210/05		Zасыpywanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami warstwami 25cm w gruncie kat. III-IV 52,5-2,8	m3	49,7
			razem	m3	49,7
25	KSNR 6 0112/02		Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm	m2	49,5
26	KSNR 6 0308/02		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa wiążąca), grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm	m2	49,5
Próby powykonawcze					
27	KNR 2-18 0804/01		Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 150mm	m	39
28	KNR 2-18 0804/04		Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 300mm	m	143

Spis działów przedmiaru robót

„Przebudowa drogi powiatowej Bładzim - Drzycim - Laskowice - etap II - budowa kanalizacji deszczowej w Drzycimiu”

Nr	Opis	Wartość
	Kanalizacja deszczowa - prace przygotowawcze	
	Kanalizacja deszczowa odcinek wylot - S2	
	Kanalizacja deszczowa odcinek S2 - S5	
	Wpusty deszczowe	
	Próby powykonawcze	