

Krakówek, dnia 07.11.2019 r.

LAPIS Artur Kamiński
ul. Wyzwolenia 114/39
85-790 Bydgoszcz

L.dz.: 48/11/2019

Gminna Spółka Wodna w Drzycimiu w odpowiedzi na pismo z dnia 15.10.2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu planu zagospodarowania terenu – kolizje z infrastrukturą do inwestycji – Przebudowa drogi powiatowej Błądzim – Drzycim - Laskowice – ETAP II – budowa kanalizacji deszczowej w Drzycimiu uzgadnia go pozytywnie.

Jednocześnie jako administrator rowu melioracji szczegółowych R-S, stanowiącego odbiornik odprowadzanych kanalizacją wód wnosimy następujące uwagi:

1. Należy wykonać umocnienia stopy skarpy rowu po obu stronach brzegu podwójną opaską kieszki faszynowej o śr. 20 cm pomiędzy kładkami drogowymi znajdującymi się w najbliższym sąsiedztwie wylotu kanalizacyjnego.
2. Prowadzić prawidłową eksploatację i bieżące konserwacje oraz utrzymywać w pełnej sprawności technicznej studnię rewizyjną S₁, separator koalescencyjny substancji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem oraz wylot.
3. Na bieżąco monitorować i oczyszczać urządzenia podczyszczające wody spływające kanalizacją deszczową.

Zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia delegatów GSW w Drzycimiu nr 4/2010 z dnia 06.03.2010 r. za uzgodnienie projektu wystawia się obciążenie.

Przewodniczący Zarządu
Gminnej Spółki Wodnej w Drzycimiu

M. Ciara
Marek Ciara

Załączniki:

1. Uzgodniony projekt kanalizacji deszczowej.
2. Faktura nr 7/2019.