


SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY "F"

skala 1:10

(pierścień wokół ronda/zabruk - opaska kamienna)



- | | |
|---|--|
| 1. KOSTKA KAMIENNA 15/17 cm | 9. KOSTKA KAMIENNA 9/11 cm (materiał z odzysku) |
| 2. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA (gr. 5 cm) | 10. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA (gr. 5 cm) |
| 3. PODBUDOWA BETONOWA C8/10 (gr. 20 cm) | 11. PODBUDOWA BETONOWA C8/10 (gr. 10 cm) |
| 4. STABILIZACJA PIASKU CEMENTEM RM=2,5 MPa (gr. 20 cm) | 12. STABILIZACJA PIASKU CEMENTEM RM=2,5 MPa (gr. 10 cm) |
| 5. PODŁOŻE GRUNTOWE | 13. OBRZEŻE KAMIENNE 8×25×100 cm |
| 6. KRAWĘŻNIK KAMIENNY 15×30×100 cm | 14. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA (gr. 3 cm) |
| 7. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA (gr. 5 cm) | 15. ŁAWA BETONOWA C8/10 Z OPOREM (0,039 m ³ / 1 mb) |
| 8. ŁAWA BETONOWA C12/15 Z OPOREM (0,0825 m ³ / 1 mb) | |

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY "F"

OBIEKT	BUDOWA RONDA NA SKRZYŻOWANIU ULICY WOJSKA POLSKIEGO Z ULICĄ JESIONOWĄ W ŚWIECIU		SKALA RYS.: 1:10
ADRES	ŚWIECIE 693/6, 829/3, 839/1 (po podziale DZIAŁKI NR: 839/3), 854/18, 856/6, 856/7, 859/4		DATA: 10.2017r.
INWESTOR	GMINA ŚWIECIE UL. WOJSKA POLSKIEGO 124; 86-100 ŚWIECIE		NR RYS.: 19
Projektant	Nr uprawnień	Branża	Podpis
mgr inż. Tomasz Wiese	KUP/0040/POOD/10	drogowa	
mgr inż. Rafał Rosengart	POM/0098/POOD/11	drogowa	

BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH
JANUSZ GRABOWSKI
 ul. Gen. Władysława Sikorskiego 3/10F
 86-100 Świecie
 tel.: 661 793 740
 e-mail: j.grabowski@prokonto.pl

BU