


# SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY "H"

skala 1:10

(opaska kamienna - ciąg pieszo-rowerowy)



1. KOSTKA KAMIENNA 9/11 cm (materiał z odzysku)
2. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA (gr. 5 cm)
3. PODBUDOWA BETONOWA C8/10 (gr. 10 cm)
4. STABILIZACJA PIASKU CEMENTEM RM=2,5 MPa (gr. 10 cm)
5. PODŁOŻE GRUNTOWE
6. OBRZEŻE BETONOWE 8×25×100 cm
7. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA (gr. 3 cm)
8. ŁAWA BETONOWA C8/10 Z OPOREM (0,038 m<sup>3</sup> / 1 mb)
9. WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S (gr. 4 cm)
10. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE (gr. 20 cm)
11. STABILIZACJA PIASKU CEMENTEM RM=2,5 MPa (gr. 15 cm)

## SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY "H"

OBIEKT	BUDOWA RONDA NA SKRZYŻOWANIU ULICY WOJSKA POLSKIEGO Z ULICĄ JESIONOWĄ W ŚWIECIU	SKALA RYS.: <b>1:10</b>
ADRES	ŚWIECIE 693/6, 829/3, 839/1 (po podziale DZIAŁKI NR: 839/3), 854/18, 856/6, 856/7, 859/4	DATA: 10.2017r.
INWESTOR	GMINA ŚWIECIE UL. WOJSKA POLSKIEGO 124; 86-100 ŚWIECIE	NR RYS.: <b>21</b>

Projektant	Nr uprawnień	Branża	Podpis
mgr inż. Tomasz Wiese	KUP/0040/POOD/10	drogowa	
mgr inż. Rafał Rosengart	POM/0098/POOD/11	drogowa	

BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH  
**JANUSZ GRABOWSKI**  
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 3/10F  
86-100 Świecie  
tel.: 661 793 740  
e-mail: j.grabowski@prokonto.pl

**BU**