


# SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY "E"

skala 1:10

(jezdnia - pierścień wokół ronda/zabruk)



- |   |   |
|---|---|
| 1. WARSTWA ŚCIERALNA SMA (gr. 4 cm)                               | 8. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA (gr. 5 cm)               |
| 2. WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/16 mm (gr. 7 cm)        | 9. ŁAWA BETONOWA C12/15 (0,033 m <sup>3</sup> / 1 mb)   |
| 3. PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/25 mm (gr. 7 cm)   | 10. STABILIZACJA PIASKU CEMENTEM RM=2,5 MPa (gr. 15 cm) |
| 4. PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 mm (gr. 20 cm) | 11. KOSTKA KAMIENNA 15/17 cm                            |
| 5. STABILIZACJA PIASKU CEMENTEM RM=2,5 MPa (gr. 20 cm)            | 12. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA (gr. 5 cm)              |
| 6. PODŁOŻE GRUNTOWE   | 13. PODBUDOWA BETONOWA C8/10 (gr. 20 cm)                |
| 7. OPORNIK KAMIENNY 12×25×100 cm                                  |   |

## SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY "E"

OBIEKT	BUDOWA RONDA NA SKRZYŻOWANIU ULICY WOJSKA POLSKIEGO Z ULICĄ JESIONOWĄ W ŚWIECIU	SKALA RYS.: <b>1:10</b>
ADRES	ŚWIECIE 693/6, 829/3, 839/1 (po podziale DZIAŁKI NR: 839/3), 854/18, 856/6, 856/7, 859/4	DATA: 10.2017r.
INWESTOR	GMINA ŚWIECIE UL. WOJSKA POLSKIEGO 124; 86-100 ŚWIECIE	NR RYS.: <b>18</b>

Projektant	Nr uprawnień	Branża	Podpis
mgr inż. Tomasz Wiese	KUP/0040/POOD/10	drogowa	
mgr inż. Rafał Rosengart	POM/0098/POOD/11	drogowa	

BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH  
**JANUSZ GRABOWSKI**  
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 3/10F  
86-100 Świecie  
tel.: 661 793 740  
e-mail: j.grabowski@prokonto.pl

