

KOSZTORYS OFERTOWY
Prace remontowe i utrzymaniowe na drogach powiatowych

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość PLN
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
I						
Likwidacja przełomów 1241C od km 0+000 do km 7+959						
1.	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznych gr. średnio 10 cm wraz z wywozem i utylizacją (materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za wartościowe, pozostają jego własnością i należy je wywieźć na plac składowy do Obwodu Drogowo-Mostowego nr 1 w Drzycimiu, ul. Świecka 1, 86-140 Drzycim)	m ²	818,90		
2.	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z Kł.SM gr. średnio 20 cm wraz z wywozem i utylizacją (materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za wartościowe, pozostają jego własnością i należy je wywieźć na plac składowy do Obwodu Drogowo-Mostowego nr 1 w Drzycimiu, ul. Świecka 1, 86-140 Drzycim)	m ²	818,90		
3.	D.04.01.01-D.04.03.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości nawierzchni głębokości do 15 cm w gruncie kat. I-IV z wywozem gruntu na odkład do 4 km	m ²	818,90		
4.	D.04.01.01-D.04.03.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat. I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	818,90		
5.	D.04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm	m ²	818,90		
6.	D.04.04.00-D.04.04.03	Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po zagęszczeniu 20 cm	m ²	818,90		
7.	D.04.01.01-D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z kruszywa łamanego; 0,5 kg/m ²	m ²	818,90		
8.	D.05.03.05b	Ułożenie warstwy klinującej z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 W - średnio 4 cm	m ²	818,90		
9.	D.04.01.01-D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy klinującej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	818,90		
10.	D.05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	818,90		
II						
Zabruki Poledno						
1.	D.04.01.01-D.04.03.01	Mechaniczne wykonanie koryta do głębokości 49 cm pod konstrukcję w gruncie kat. I-IV z wywozem gruntu na odl do 2 km	m ²	69,00		
2.	D.04.01.01-D.04.03.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	69,00		
3.	D.04.05.01	Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 Mpa gr. 10 cm	m ²	69,00		
4.	D.04.06.01	Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C8/10 gr. 20 cm	m ²	69,00		
5.	D.05.03.01b	Kostka kamienna 15/17 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm	m ²	69,00		
6.	D.08.01.01B	Opornik betonowy 12x25 cm na ławie betonowej z oporem	m	50,00		
III						
Likwidacja przełomów w m. Świątkatowo ul. Koronowska i ul. Tucholska						
1.	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznych gr. średnio 8 cm wraz z wywozem i utylizacją (materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za wartościowe, pozostają jego własnością i należy je wywieźć na plac składowy do Obwodu Drogowo-Mostowego nr 1 w Drzycimiu, ul. Świecka 1, 86-140 Drzycim) ul. Koronowska 60 m ² + 40 m ² Tucholska	m ²	100,00		
2.	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z Kł.SM gr. średnio 20 cm wraz z wywozem i utylizacją (materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za wartościowe, pozostają jego własnością i należy je wywieźć na plac składowy do Obwodu Drogowo-Mostowego nr 1 w Drzycimiu, ul. Świecka 1, 86-140 Drzycim)	m ²	100,00		
3.	D.04.01.01-D.04.03.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości nawierzchni głębokości do 15 cm w gruncie kat. I-IV z wywozem gruntu na odkład do 4 km	m ²	100,00		
4.	D.04.01.01-D.04.03.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat. I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	100,00		
5.	D.04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm	m ²	100,00		
6.	D.04.04.00-D.04.04.03	Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po zagęszczeniu 20 cm	m ²	100,00		
7.	D.04.01.01-D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z kruszywa łamanego; 0,5 kg/m ²	m ²	100,00		
8.	D.05.03.05b	Ułożenie warstwy klinującej z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 W - średnio 4 cm	m ²	100,00		
9.	D.04.01.01-D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z kruszywa łamanego; 0,5 kg/m ²	m ²	100,00		
10.	D.05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	100,00		
IV						
Remont chodnika w Terespolu Pomorskim ul. Szkolna odc. 1						
1.	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie, wraz z wywozem i utylizacją (materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za wartościowe, pozostają jego własnością i należy je wywieźć na plac składowy do Obwodu Drogowo-Mostowego nr 1 w Drzycimiu, ul. Świecka 1, 86-140 Drzycim)	m ²	90,00		

2.	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej i ławie betonowej wraz z wywozem i utylizacją (materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za wartościowe, pozostają jego własnością i należy je wywieźć na plac składowy do Obwodu Drogowo-Mostowego nr 1 w Drzycimiu, ul. Świecka 1, 86-140 Drzycim)	m	60,00		
3.	D.04.01.01-D.04.03.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości nawierzchni głębokości do 20 cm w gruncie kat. I-IV z wywozem gruntu na odkład do 4 km	m ²	90,00		
4.	D.04.01.01-D.04.03.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	90,00		
5.	D.04.01.01-D.04.03.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku o grub. po zagęszczeniu 10 cm	m ²	90,00		
6.	D.04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm	m ²	90,00		
7.	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z oporem	m	60,00		
8.	D.04.01.01-D.04.03.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej o grub. po zagęszczeniu 10 cm, piasek	m ²	90,00		
9.	D.05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej grub. 8 cm (szara) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm	m ²	90,00		
V Likwidacja przełomów 1285C						
1.	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznych gr. średnio 10 cm wraz z wywozem i utylizacją (materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za wartościowe, pozostają jego własnością i należy je wywieźć na plac składowy do Obwodu Drogowo-Mostowego nr 1 w Drzycimiu, ul. Świecka 1, 86-140 Drzycim)	m ²	500,00		
2.	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z KŁSM gr. średnio 20 cm wraz z wywozem i utylizacją (materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za wartościowe, pozostają jego własnością i należy je wywieźć na plac składowy do Obwodu Drogowo-Mostowego nr 1 w Drzycimiu, ul. Świecka 1, 86-140 Drzycim)	m ²	500,00		
3.	D.04.01.01-D.04.03.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości nawierzchni głębokości do 15 cm w gruncie kat. I-IV z wywozem gruntu na odkład do 4 km	m ²	500,00		
4.	D.04.01.01-D.04.03.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat. I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	500,00		
5.	D.04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm	m ²	500,00		
6.	D.04.04.00-D.04.04.03	Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po zagęszczeniu 20 cm	m ²	500,00		
7.	D.04.01.01-D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z kruszywa łamanego; 0,5 kg/m ²	m ²	500,00		
8.	D.05.03.05b	Ułożenie warstwy klinującej z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 W - średnio 4 cm	m ²	500,00		
9.	D.04.01.01-D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy klinującej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	500,00		
10.	D.05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	500,00		
VI Likwidacja przełomów 1250C w m. Ernestowo						
1.	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki i utylizacją (materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za wartościowe, pozostają jego własnością i należy je wywieźć na plac składowy do Obwodu Drogowo-Mostowego nr 1 w Drzycimiu, ul. Świecka 1, 86-140 Drzycim) (frezowanie na włączeniach)	m ²	50,00		
2.	D.04.04.00-D.04.04.03	Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po zagęszczeniu 20 cm (50m x 6m = 300m ²)	m ²	300,00		
3.	D.04.01.01-D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z kruszywa łamanego; 0,5 kg/m ²	m ²	300,00		
4.	D.05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna)	m ²	300,00		
5.	D.06.03.01	Pobocze gruntowe (materiał z dowozu) - warstwa o grub. po zagęszczeniu 25 cm (50,0*2*1,00=100 m ²)	m ²	100,00		
				Razem netto:		
				Podatek VAT (23%):		
				Razem brutto:		