

**Przebudowa mostu w ciągu drogi nr 1242C Drzycim - Sulnówko – Świecie
w miejscowości Wyrwa**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty ziemne i przygotowawcze				
1 d.1	D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym (0,92+0,12=1,04 km)	km	1,04		
2 d.1	D 01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek str. L (1100,0*1,2=1320,00 m2)	m2	1320,00		
3 d.1	D 04.01.01 - 04.03.01	Transport urobku pojazdami samowyładowczymi na odległość do 4,0 km z załadunkiem mechanicznym	Mg	316,80		
		Razem dział: Roboty ziemne i przygotowawcze				
2		Poszerzenie jezdni				
4 d.2	D 04.01.01 - 04.03.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 34 cm (1100,0*1,2=1320,00 m2)	m2	1320,00		
5 d.2	D 04.01.01 - 04.03.01	Transport urobku pojazdami samowyładowczymi na odległość do 4,0 km z załadunkiem mechanicznym	Mg	762,96		
6 d.2	D 04.01.01 - 04.03.01	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	1320,00		
7 d.2	D 04.04.00 - 04.04.03	Podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm (1100,0*1,15=1650,00 m2)	m2	1265,00		
8 d.2	D 04.01.01 - 04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2	1265,00		
9 d.2	D 04.01.01 - 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	1265,00		
10 d.2	D 05.03.05b	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym (grub. średnio 4 cm)	Mg	121,00		
		Razem dział: Poszerzenie jezdni				
3		Jeźdźnia				
11 d.3	D 04.01.01 - 04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) (1100,0*4,6=5060,00 m2)	m2	5060,00		
12 d.3	D 04.01.01 - 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	5060,00		
13 d.3	D 05.03.16	Ułożenie siatki zbrojeniowej (szklanej powlekaniej asfaltem o wytrz. > 120 KN – poszerzenia, szer. 1,0 m)	mb	1100,00		
14 d.3	D 05.03.05b	Ułożenie warstwy profilowej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W gr. po zagęszczeniu 3 cm (5060,0 m2 * 0,1 Mg/m2 + 50,0 Mg profilowanie lokalnych zaniżeń	Mg	429,50		
15 d.3	D 04.01.01 - 04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2	5060,00		
16 d.3	D 04.01.01 - 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	5060,00		
17 d.3	D 05.03.13a	Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA11 o gr. po zagęszczeniu 4 cm	m2	4950,00		
		Razem jeźdźnia				
4		Zjazdy				
18 d.4	D 04.01.01 - 04.03.01	Mechaniczne wykonanie koryta pod konstr. zjazdów głębokości 10 cm	m2	70,00		
19 d.4	D 04.01.01 - 04.03.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m2	70,00		
20 d.4	D 04.04.00 - 04.04.03	Podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	70,00		

21 d.4	D 04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2	70,00		
22 d.4	D 04.01.01 - 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	70,00		
23 d.4	D 05.03.05a	Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr. po zagęszczeniu 5 cm	m2	100,00		
		Razem dział: Zjazdy				
5		Regulacja i przedłużenie zjazdów z kostki bet.				
24 d.5	D 01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych 20x6cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	50,00		
25 d.5	D 01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki bet.gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	100,00		
26 d.5	D 04.01.01 - 04.03.01	Wykonanie koryta pod konstr. zjazdów w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	100,00		
27 d.5	D 04.01.01 - 04.03.01	Transport urobku pojazdami samowładowczymi na odległość do 4,0 km z załadunkiem mechanicznym	Mg	32,00		
28 d.5	D 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (wraz z oporem)	m	60,00		
29 d.5	D 08.01.01 b	Krawężniki betonowe o wymiarach 22x15 cm na podsypce cem. piaskowej	m	40,00		
30 d.5	D 08.01.01 b	Ława pod krawężniki betonowa bez oporu	m3	2,00		
31 d.5	D 04.01.01 - 04.03.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m2	100,00		
32 d.5	D 04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm	m2	100,00		
33 d.5	D 06.02.01	Ułożenie rury PP 400 SN8 na gruncie	mb	45,00		
34 d.5	D 05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (zjazdy) (szara)	m2	100,00		
		Razem dział: Regulacja i przedłużenie zjazdów z kostki bet.				
6		Roboty wykończeniowe				
35 d.6	D 03.02.01	Regulacja pionowa urządzeń podziemnych z wymianą na nowe (pierścieni odciążających, skrzynek zaworowych, włazów, kartek) - zawory wodociągowe	szt.	3,00		
36 d.6	D 03.02.01	Regulacja pionowa urządzeń podziemnych z wymianą na nowe (pierścieni odciążających, skrzynek zaworowych, włazów, kartek) - studnia kanalizacyjna	szt.	1,00		
37 d.6	D 04.01.01 - 04.03.01	Wykonanie opaski z KŁSM gr. 8 cm (2*1100,0*0,5=1100,00 m2)	m2	1100,00		
38 d.6	D 06.03.01	Wykonanie poboczy gruntowych, materiał z odkładu (2*1100,0*0,5*0,15=110,00 m3)	m3	110,00		
39 d.6	D 03.01.03 b	Profilowanie skarp rowu trójkątnego (400,0*1,0*0,5*0,5=100,00 m3)	m3	100,00		
40 d.6	D 04.01.01 - 04.03.01	Transport urobku pojazdami samowładowczymi na odległość do 4,0 km z załadunkiem mechanicznym	Mg	160,00		
41 d.6	D 03.01.03 a	Ułożenie korytek bet. skarpowych na ławie betonowej C16/20 (wjazd przy obiekcie)	m	10,00		
42 d.6	D 08.01.01 b	Krawężniki betonowe o wymiarach 22x15 cm na podsypce cem. piaskowej	m	15,00		
43 d.6	D 08.01.01 b	Ława betonowa C16/20 z oporem	m3	1,50		
44 d.6	D 07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	2,00		
45 d.6	D 07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	2,00		
46 d.6	D 01.01.01a	Inwentaryzacja powykonawcza	km	1,04		
		Razem dział: Roboty wykończeniowe				
				Razem netto:		
				Podatek VAT(23%)		
				Razem brutto		