



Świecie, 18 listopada 2016 r.

PZD 241/10/2016

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe – Tryl - Wielki Lubień**” na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

1. Prosimy o wyjaśnienie czyją własnością jest materiał z wycinki drzew oraz czy Wykonawca w kosztach budowy powinien ująć koszt opracowania operatu brakarskiego.

Odp.

Zagospodarowanie materiału z wycinki leży po stronie Wykonawcy, koszty szacunku brakarskiego należy skalkulować w kosztach ogólnych budowy.

2. W związku z wydaniem Wytycznych Technicznych WT-1 2014 i WT-2 2014, które zostały opracowane w oparciu o aktualne procedury jak i doświadczenia Instytutów i Laboratoriów drogowych - zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści wykonanie na przedmiotowym zadaniu mieszanek mineralno-asfaltowych według dokumentów WT-1 2014 i WT-2 2014 a nie jak to przywołuje SST wg starszych dokumentów WT-1 2010 i WT-2 2010.

Odp.

Zamawiający dopuszcza stosowanie obu wytycznych.

3. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie pozycji kosztorysowej - Załącznik nr 6 do SIWZ, pozycja 41 d.5 "Ułożenie warstwy profilowej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W gr. po zagęszczeniu 3 cm" biorąc pod uwagę grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, przy wymiarze mieszanki AC 16 W najmniejszą grubość jaką można uzyskać po zagęszczeniu to 4 cm (zasada Dx2,5), czy na warstwę profilową należy zastosować mieszankę AC 11 W KR1-KR2 zgodnie z przedstawionym przekrojem konstrukcyjnym Przekrój 1, Przekrój 2?

Odp.

Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej poprawiony kosztorys ofertowy.

4. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie pozycji kosztorysowej - Załącznik nr 6 do SIWZ, pozycja 20 d.2 "Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym (grub. średnio 4 cm)", czy dla tej pozycji należy zastosować mieszankę AC 11 W KR1-KR2 czy AC 16 W KR1-KR2.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, że na swojej stronie internetowej zamieści poprawiony kosztorys ofertowy.

5. Zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie dodatku granulatu asfaltowego do mieszanek na warstwę wiążącą z zachowaniem parametrów i wytycznych zawartych w ogólnie stosowanych Wytycznych Technicznych z 2014r. Wydanych przez GDDKiA dnia 18.11.2014r.

Odp.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie dodatku granulatu gumowego.

6. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie pozycji kosztorysowej - Załącznik nr 6 do SIWZ, pozycja 45 d.5 "Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA11 o gr. po zagęszczeniu 4 cm" - w załączonej SST D-05.03.13a w punkcie 1.3 Zakres robót objętych SST, w Tablicy 1. Stosowane mieszanki SMA, dla KR1-KR2 wymieniono mieszanki SMA 5 i SMA 8 z opisem tabeli "jeśli wymagane jest zmniejszenie hałasu drogowego", dalej w punkcie 2.2 Lepiszczce asfaltowe w Tablicy 2. Zalecane lepiszczce asfaltowe do mieszanek SMA w przypisie 1) zamieszczonym przy KR1-KR2 (opis dotyczy SMA 5 i SMA 8) "Ze względu na wysokie koszty produkcji i wbudowania, nie zalecana dla KR1-KR2", prosimy o wyjaśnienie czy na przedmiotowym zadaniu warstwę ścieralną należy wykonać z mieszanki SMA 11 KR3-KR6.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, że aktualne wytyczne podają dla KR1-KR2 stosowanie do warstwy ścieralnej SMA11 i taką mieszankę należy wbudować w ramach przedmiotowej inwestycji.

7. Prosimy o załączenie szczegółu ustawienia krawężników betonowych, gdyż wg KPED ławy pod krawężniki powinno być więcej aniżeli wynika to z kosztorysu.

Odp.

Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej poprawiony kosztorys ofertowy.

8. Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach realizacji zadania Wykonawca ma wykonać dowiązania istniejących zjazdów, peronów, zatok do nowej nawierzchni. Jeśli tak to prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej związanej z regulacją m.in. krawężników.

Odp.

Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej poprawiony kosztorys ofertowy.

9. Zgodnie z pkt 7 D-05.03.16 jednostką obmiarową ułożenia siatki zbrojeniowej jest "m²", zaś kosztorys ofertowy mówi o mb. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp.

Właściwy zakres robót podano w Załączniku nr 6 do SIWZ-Kosztorysie ofertowym.

10. Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z pkt. 8 Formularza oferty Wykonawcy przysługuje termin płatności faktury w zakresie 14-30 dni.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca winien podać w formularzu ofertowym konkretny termin płatności FV za wykonane roboty w zakresie jw.

11. Zgodnie z pkt 12. Formularza oferty Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm podwykonawców. Zgodnie z art. 2 ust. 9b - przez podwykonawcę należy rozumieć, podmiot z którym wybrany wykonawca zawarł pisemną i odpłatną umowę na roboty budowlane będące częścią zamówienia publicznego. Mając na względzie tę definicję, podwykonawcą jest wyłącznie podmiot, z którym zawarta została ostateczna pisemna umowa, której Wykonawca na ten moment z żadnym podmiotem nie zawarł, tym samym odnośnie tej inwestycji nie może wskazać nazw podwykonawców (którymi jak wskazane zostało powyżej są wyłącznie podmioty z którymi zawarta została umowa na wykonania robót budowanych będących częścią zamówienia). W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu w Formularzu ofertowym.

Odp.

Wprowadzone zapisy wynikają bezpośrednio z ustawy Pzp (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

12. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o pozwolenie na wycinkę drzew oraz o wskazanie drzew przeznaczonych do wycinki na planie sytuacyjnym.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, że na swojej stronie internetowej zamieści właściwe dokumenty.

14. Prosimy o informację czy należy przeprowadzić działania rekompensujące wycinkę drzew poprzez nasadzenia zastępcze. Prosimy o określenie czyim obowiązkiem jest wykonanie ewentualnych nasadzeń i podanie gatunku drzew, wysokości i średnicy oraz zamieszczenie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Odp.

Właściwy zakres robót podano w Załączniku nr 6 do SIWZ-Kosztorysie ofertowym . Nasadzeń kompensacyjnych nie przewiduje się.

15. Prosimy o podanie koloru kostki betonowej oraz czy ma być z fazą czy bez na placach postojowych oraz zjazdach.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, że na placach postojowych i zjazdach należy ułożyć kostkę z fazą koloru antracyt.

16. Prosimy o podanie koloru kostki betonowej oraz czy ma być z fazą czy bez fazy na chodnikach oraz peronach.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, że na chodnikach i peronach należy ułożyć kostkę z fazą koloru szarego. 20% kostki kolorowej (czerwonej) przewidziano na chodnikach do wykonania dwóch rzędów w celach ozdobnych.

17. Zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie do wykonania warstwy podbudowy na poszerzeniu, placach postojowych oraz na zjazdach mieszanki wapienno żwirowej?

Odp.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszanki żwirowo-wapiennej pod warunkiem, że będzie ona spełniała wymagania SST.

18. W kosztorysie podane są bariery ochronne typu N2W2 natomiast w SST N2W5 prosimy o uściślenie.

Odp.

Właściwy zakres robót podano w Załączniku nr 6 do SIWZ-Kosztorysie ofertowym.

19. Prosimy o zamieszczenie specyfikacji technicznej dotyczącej lampy doświetlającej z zasilaniem solarnym – poz. 68 d.8

Odp.

Zamawiający zamieści dane techniczne dot. lampy solarnej.

20. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o tabelę robót ziemnych.

Odp.

Zamawiający nie dysponuje powyższą tabelą. Zamieszczone dokumenty są wystarczające do właściwej wyceny oraz realizacji robót budowlanych.

21. Prosimy o określenie kategorii ruchu na projektowanej przebudowie drogi.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, że dane na temat kategorii ruchu drogi 1218C zamieszczono w pkt 3.2 SIWZ.

22. Prosimy o dołączenie planu rozbiórek.

Odp.

Zamawiający nie dysponuje powyższą tabelą. Zamieszczone dokumenty są wystarczające do właściwej wyceny oraz realizacji robót budowlanych.

23. Prosimy o zamieszczenie uzgodnień z kolidującymi gestorami sieci.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, że na przedmiotowym odcinku nie ma kolizji z istniejącymi sieciami.

24. Prosimy o określenie rodzaju oznakowania poziomego – cienko czy grubowarstwowe oraz podanie jaka ma być długość gwarancji na wykonane oznakowanie.

Odp.

Oznakowanie poziome należy wykonać zgodnie z opisem w poz. 59 d.8 Kosztorysu ofertowego, stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ oraz SST. Okres gwarancji podano w załączniku nr 7 do SIWZ – Projekt umowy.

25. Prosimy o uszczegółowienie pozycji kosztorysowej 62, czy zamawiający w trakcie przekazania placu budowy wskaże kamienie graniczne, które podlegają wznowieniu.

Odp.

Wykonawca w ramach realizacji kontraktu ma dokonać wznowienia istniejących punktów granicznych pasa drogowego drogi powiatowej nr 1218C.

26. poz.13.d.l. czego dotyczy ta poz. i jaka jest prawidłowa j.m. użyta w tej poz.m2 czy m3

Odp.

Pozycja 13 d.1 dotyczy wykonania nasypu pod projektowany chodnik. Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej poprawiony kosztorys ofertowy.

27. poz.21.d.3 jaka jest prawidłowa głębokość koryta 41 cm co wynika z konstrukcji pokazanej w kosztorysie, czy 25 cm jak pokazano w opisie poz. kosztorysowej?.

Odp.

Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej poprawiony kosztorys ofertowy

28. poz.30.d.4 jaka jest prawidłowa głębokość koryta 39cm co wynika z konstrukcji pokazanej w kosztorysie, czy 10 cm jak pokazano w opisie poz. kosztorysowej?.

Odp.

Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej poprawiony kosztorys ofertowy. Pozycja 30 d.4 dotyczy wykonania koryta pod warstwy konstrukcyjne chodnika.

29. dot SST: nr D -04.04.00-04.04.03 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie punkt 5.6 odcinek próbny, „Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 m2. do 800 m2 Odcinek próbny zlokalizowany będzie w miejscu wskazanym przez Inżyniera, nr D- 05.03.05a Warstwa ścieralna punkt 5.6. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2 a długość co najmniej 50m. nr D- 05.03.05b Warstwa wiążąca i wyrównawcza punkt 5.6. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2 a długość co najmniej 50m. nr D-05.03.13a SMA punkt 5.6. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2 a długość co najmniej 50m.

Odp.

Zamawiający nie przewiduje wykonywania odcinków próbnych na przedmiotowym zadaniu.

30. Prosimy o załączenie szczegółowych rysunków wiaty autobusowej.

Odp.

Zamawiający informuje, że w ramach inwestycji należy ustawić wiaty przystankowe o konst. stalowej o dł. od 3 do 4m ze ścianami bocznymi ze szkła bezpiecznego.

31. Informujemy, że powstała aktualizacja wymagań WT-1 oraz WT-2. Czy Zamawiający akceptuje zaprojektowanie mieszanki na podstawie wymagań wobec kruszyw i nawierzchni według WT-1 2014 oraz WT-2 2014.

Odp.

Zamawiający dopuszcza stosowanie obu wersji wytycznych.

32. Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 1218C Nowe - Tryl - Wielki Lubień. 3.2 Zakres rzeczowy przebudowy drogi powiatowej nr 1218C, klasy Z (kategoria ruchu - KR2) na długości około 12,8km. Czy Zamawiający podtrzymuje wykonanie i zaprojektowanie wszystkich warstw mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR 2.

Odp.

Zamawiający potwierdza kategorię ruchu KR2 dla wszystkich warstw bitumicznych.

33. Zwracamy się o zamieszczenie wymagań dla SMA11 sugerowanej przez Zamawiającego w kosztorysie ofertowym i na przekrojach 1218C, gdyż załączona SST D-05.03.13a, nie przewiduje wykonania SMA11 dla KR2.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, że szczegółowe wymagania techniczne wykonania warstwy ścieralnej z SMA 11 zamieszczone są w ogólnie dostępnych wymaganiach technicznych z 2014 roku.

34. Czy Zamawiający dopuszcza zamknięcie całej jezdni na czas układania warstwy ścieralnej?

Odp.

Zamawiający informuje, że istnieje możliwość układania wszystkich warstw bitumicznych przy zamknięciu całej jezdni.

35. Czy Zamawiający przewiduje humusowanie skarp rowów?

Odp.

Zamawiający przewiduje jedynie uzupełnienie skarp gruntem z odkładu z obrobieniem na czysto.

36. Prosimy o podanie zakończeń dla stalowych barier ochronnych N2/W2.

Odp.

Należy zastosować zakończenia z desek skośnych zakotwionych w gruncie.

37. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek wiedzy i doświadczenia, jeśli Wykonawca wykaże wykonanie zadań w ilości większej niż 1 zadanie, polegających na remoncie lub przebudowie drogi klasy min. Z - o sumarycznej długości co najmniej 10,0 km?

Odp.

Zamawiający uzna za spełniony warunek wiedzy i doświadczenia jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie robót budowlanych, polegających na remoncie lub przebudowie drogi klasy min. Z o łącznej długości min 10 km. Na stronie internetowej zostanie zamieszczony poprawiony formularz SIWZ.

38. Prosimy o umieszczenie na stronie internetowej brakującego Opisu technicznego oraz szczegółów konstrukcyjnych i przekrojów, takich jak: przez zjazdy, place postojowe, perony i chodniki z krawężnikami, ścieki drogowe.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, że wskazywane elementy należy wykonać zgodnie z KPED. Zamieszczone dokumenty są wystarczające do właściwej wyceny oraz realizacji robót budowlanych.

mgr inż. Adam Meller

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu